

Obiectivul: Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati - Piata Micro 39  
 Obiectul: Reparatii si igenizare spatiu comercial "ECONOMAT"  
 Devizul: Antemasuratoare

*H. I. I.*

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSM33 A%	Demontarea placajelor: din gresie.	mp	12,18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCO56 A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	18,18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	IZF12XC	Sapa egalizare din mortar ciment M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, gros.=3cm	mp	31,27		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CQ72A02 +	Plafon fals <sup>TIP</sup> RIGIPS nedemontabil cu prindere directa sub planseu, suspendat pe struct. met. simpla, realizat prin placare simpla cu placi de gips- carton . rez. la umiditate, profile CD 60	mp	36,6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	20024775	Vata minerala 50mm ptr.izolarea termica a plafonului	mp	36,6		
				Material:		
				Transport:		
6	12311	Izolator termic categoria I	ora	1		
				Manopera:		
7	CQ61A01 +	Tencuiala uscata (perete <sup>TIP</sup> )RIGIPS pe structura metalica cu bride reglabile si profile CD 60/UD 28, placare simpla cu placi de gips-carton 12,5 mm (montanti CD 60/27 la 60 cm);	mp	33,65		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CF04XB	Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos	mp	70,3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	RCSR08 B%	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior, in doua straturi pe glet de ipsos existent	mp	82,85		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CI04H#	Placaj din gresie, montate simplu, intr-o singura culoare la interior, rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp fixate cu pasta adeziva	mp	31,27		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	RPSXC0 7	Diverse lucrari de instalatii: demontare chiuveta pentru desfiintare inclusiv busonare conducta alimentare	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	RPSC21 C#	Montarea lavoarului din semiportelan sanitar, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe:	buc	1		
				Material:		

		masca		Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	RPCQ05 J-2#	Inlocuit geam termoabsorbant, pe tampl. metal, cu garn cauciuc si baghete met, supr <20 mp e (corectie)	mp	1,85		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	CK33A+	(asim) Reparatii, revizuire usi din tamplarie PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2.5 mp inclusiv	mp	3,6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	CB14A#	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	7,5		
17	TRA02A1 0	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	cursa	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total ore manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli	10,0000%				
Profit	5,0000%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

CONSTRUCTOR