

OBIECTIV: Administratia Pietelor Agroalimentare SA  
 OBIECTUL: Schimbare destinatie grup sanitar Piata Micro 19  
 STADIUL FIZIC: Amenajare spatii depozitare Piata Micro 19

### LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

#### SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCT03B1 Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de var gras, pentru volume peste 1 mc	mc	5,40 material: manopera: utilaj: transport:
2	RPCT04B1 Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru usi si ferestre, arcade, în ziduri executate cu mortar de ciment-var sau ciment	mc	0,20 material: manopera: utilaj: transport:
3	RPCT10A1 Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	4,00 material: manopera: utilaj: transport:
4	RPCT20A1 Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	6,00 material: manopera: utilaj: transport:
5	RPCT27A1 Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	4,00 material: manopera: utilaj: transport:
6	RPCT29A1 Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	42,00 material: manopera: utilaj: transport:
7	RPCT34A1 Demontarea usilor si a ferestrelor metalice	kg	40,00 material: manopera: utilaj: transport:
8	RPCT39A1 Demontarea grilelor metalice montate în beton	kg	25,00 material: manopera: utilaj: transport:

0	1	2	3
9	RPSA14A1 Demontare tevi otel zinc obiecte sanitare 3/8-1 toli	m	8,00 material: manopera: utilaj: transport:
10	RPSC29A1 Demontare closet cu vas fonta cu rezervor la inaltime	buc	2,00 material: manopera: utilaj: transport:
11	RPSC47A1 Demontare chiuvete fonta emailata	buc	2,00 material: manopera: utilaj: transport:
12	RPSF18B1 Demontare capac rama fonta 100-150 kg	buc	1,00 material: manopera: utilaj: transport:
13	RPEA15A1 Demontare tub protectie ip-pvc Instalatie ingrop 9-18 mm	m	24,00 material: manopera: utilaj: transport:
14	RPEC18A1 Demontare loc lampa ingrop. in zid. tenc in incaperi h<3m	buc	6,00 material: manopera: utilaj: transport:
15	RPEC20A1 Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in incaperi h<3m	buc	3,00 material: manopera: utilaj: transport:
16	RPEE17G1 Demontare intrerupator parghie 25-100a	buc	3,00 material: manopera: utilaj: transport:
17	RPCJ09A1 Reparatii la tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stâlpi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil	mp	50,00 material: manopera: utilaj: transport:
18	RPCJ13B1 Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii drepti între 15-25 cm latime	m	5,00 material: manopera: utilaj: transport:

0	1	2	3
19	RPCR01A (as)	Razuit pereti si tavane	mp 90,00 material: manopera: utilaj: transport:
20	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stâlpi	mp 140,00 material: manopera: utilaj: transport:
21	RPCR24A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente,...pentru interior	mp 140,00 material: manopera: utilaj: transport:
22	RPCK54B1	Reparare la pardoseli din beton simplu, marca B-50 turnat pe loc în câmp continuu, executate de 8 cm grosime, sclivisite	mp 16,70 material: manopera: utilaj: transport:
23	RPCK59A1	Reparare pardoseli de ciment sclivisite	mp 11,20 material: manopera: utilaj: transport:
24	CK09A+	Ferestre din PVC, un canat mobil, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice, montata la pereti din beton	mp 0,72 material: manopera: utilaj: transport:
25	CD07A1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN in vrac	mc 0,65 material: manopera: utilaj: transport:
26	RPCP01A1	Structura metalica profile simple	kg 104,00 material: manopera: utilaj: transport:
27	3331931	Teava dreptunghiulara 60x40x2 OL 32-1N sudate s7941	m 18,00 material: manopera: utilaj: transport:
28	3332313	Teava dreptunghiulare 40x30x2 OL 37-1N sudate s7941	m 24,00 material: manopera: utilaj: transport:

0	1	2	3
	RPCP02A1	Gratii la ferestre, din otel laminat, simple	<b>kg</b> <b>15,00</b> material: manopera: utilaj: transport:
29	IZD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a confectiilor si constructiilor metalice	<b>tona</b> <b>0,12</b> material: manopera: utilaj: transport:
30	RPCH25A1 (as)	Montare panou termoizolant de acoperis cu poliuretan, de 40mm grosime	<b>mp</b> <b>11,80</b> material: manopera: utilaj: transport:
31	20027834	Panou termoizolant de acoperis g=40mm	<b>mp</b> <b>12,00</b> material: manopera: utilaj: transport:
32	20027861	Surub panou sandwich mbs sps 5,5x100 cutie 100 buc.	<b>buc</b> <b>100,00</b> material: manopera: utilaj: transport:
33	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1 (moloz+deseuri)	<b>tona</b> <b>10,50</b> material: manopera: utilaj: transport:
34	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin transp. pina la 10m rampa sau teren-auto categ. 1 (materiale)	<b>tona</b> <b>8,50</b> material: manopera: utilaj: transport:
35	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa, teren categ. 1	<b>tona</b> <b>19,00</b> material: manopera: utilaj: transport:
36	TRB01A19	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri grupa 1-3 distanta 90m (moloz+deseuri+agregate)	<b>tona</b> <b>16,60</b> material: manopera: utilaj: transport:
37	TRB05A29	Transportul materialelor prin purtat direct materiale incomode sub 25 kg distanta 90m (materiale)	<b>tona</b> <b>2,40</b> material: manopera: utilaj: transport:

0	1	2	3
38	TRA01A15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km (moloz+deseuri)	<b>tona 10,50</b> material: manopera: utilaj: transport:
39	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.(materiale)	<b>tona 8,50</b> material: manopera: utilaj: transport: